

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Ratvaj
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Časť: Úsek 01 - Verejné osvetlenie - montáž

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Ratvaj

Spracoval: EL PRO KAN, s.r.o.

Dátum: 9. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

1	000	00010081765	Rura zvodova kab. plast. 75 pevna 6 m	M	6,000		
2	000	00010077436	Drziak zvodovych rur pre VRIS fí 76 mm	KU S	4,000		
3	000	00010082994	Čiapka plast. na zv.rury 60-110 mm s chr	KU S	1,000		
4	358	3580760014	Istič LPN-25B-1	ks	1,000		
5	357	3570323500	Skriňa RVO 25A	ks	1,000		
6	000	00010075659	Štítok káblový 90 X 50 mm	KU S	2,000		
7	000	00010077389	Strmen svornik. 270/280 OEG 348424 poz.	KU S	2,000		
8	000	00010266759	Vyložník pre JBS 0,5 m	KU S	2,000		
9	348	3484301340	Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník 1x30W, IP66	ks	22,000		
10	000	00010077997	Paska upinacia nerez,lahka-9,5mm,30m	M	66,000		
11	000	00010077995	Spona nerez,lahka-9,5mm	KU S	66,000		
12	000	00010110067	Svorka nn odb.prepich.preVO 25-95/1,5-10	KU S	44,000		
13	000	00010076702	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 RE, 750V	M	66,000		
14	R	PM	Podružný materiál	%			

21-M Elektromontáže

15	921	210010162	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 75 uložená voľne	m	6,000		
16	920	210040162	Príslušenstvo pre nástrešník, nástrešníková hlavica	ks	1,000		
17	920	210040206	Nosič svietidiel VO a káblových koncoviek podľa OEG 348453	ks	2,000		
18	920	210040391	Montáž svorky prepichovacej 5209/3 Al (hl.ved.25 -120 mm ² odb. 1,5-6 mm ²)	ks	44,000		
19	921	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000		
20	920	210191563	Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO 6 - RVO	ks	1,000		
21	920	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	22,000		
22	920	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	2,000		
23	921	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	66,000		
24	R	XT19	Presun stavebných kapacít	%			

Celkom

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Ratvaj
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Časť: Úsek 02 - Verejné osvetlenie - demontáž

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Ratvaj

Spracoval: EL PRO KAN, s.r.o.

Dátum: 9. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	5,000		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

21-M Elektromontáže

2	920	210040206-D	Demontáž - Nosič svietidiel VO a káblových koncoviek podľa OEG 348453	ks	2,000		
3	920	210040391-D	Demontáž svorky prepichovacej 5209/3 Al (hl.ved.25 -120 mm2 odb. 1,5-6 mm2)	ks	44,000		
4	920	210191563-D	Demontáž - Osadenie skrine rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych prác a zapojenia vodičov RVO 6 - RVO 8	ks	1,000		
5	920	210201810-D	Demontáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	22,000		
6	R	XT19	Presun stavebných kapacít	%			

Celkom